РЕГЛАМЕНТ AINEX

Приёмка и контроль качества капитального ремонта

РКК-01 · Редакция 1.0

Рабочий регламент	Руководитель строительного контроля AiNEX	Квартиры, дома и коммерческие помещения в объёме договора
Утверждение	ФИО / должность / подпись / дата	Заполняется при вводе регламента в действие

Важно. Регламент не заменяет проектную документацию, обязательные требования законодательства, авторский или государственный строительный надзор. Для каждого объекта применяются требования договора, ТЗ, проекта и актуальных редакций нормативных документов.

1. Назначение и порядок применения

Документ задаёт единый маршрут проверки — от входного обследования до итоговой передачи объекта.

1.1 Цели

• Не допустить закрытия непроверенных скрытых работ.

• Обеспечить прослеживаемость решений, материалов, измерений и замечаний.

• Разделить самоконтроль исполнителя, контроль прораба и профильную инженерную проверку.

1.2 Иерархия требований

Обязательные требования и проект имеют приоритет. Затем применяются договор, техническое задание, согласованные образцы и настоящий регламент. Любое изменение фиксируют до выполнения.

1.3 Три вида контроля

• Входной: документы, материалы, исходное состояние.

• Операционный: соблюдение технологии в процессе.

• Приёмочный: измерения, испытания, комплектность и внешний вид завершённого этапа.

Акт обследования	До мобилизации	Представитель AiNEX + заказчик
Журнал работ / фотоотчёт	Ежедневно и на контрольных точках	Прораб
Акт скрытых работ	До закрытия конструкции	Прораб + профильный инженер
Ведомость замечаний	При каждой проверке	Проверяющий

2. Роли, полномочия и ответственность

Контроль не передаётся одному человеку: у каждой роли есть собственная зона решения.

2.1 Представитель до старта

• Идентифицирует помещение, доступ, ограничения, состояние общедомовых систем.

• Сверяет объём с договором, ТЗ, проектом и сметой; фиксирует границы ответственности.

• Организует фотофиксацию, замеры и передачу исходных данных прорабу.

2.2 Прораб

• Проводит входной контроль материалов и ежедневный операционный контроль.

• Не разрешает закрытие этапа без проверки; ведёт журнал, схемы и исполнительную документацию.

• Останавливает работы при риске повреждения, отклонении от проекта или отсутствии согласования.

2.3 Профильные инженеры

Инженеры ЭОМ, ВК, ОВиК, ПТО и строительного контроля проверяют только свою компетенцию, оформляют результаты измерений и дают разрешение на следующий этап.

2.4 Исполнитель и заказчик

Исполнитель выполняет самоконтроль и предъявляет готовый результат. Заказчик участвует в согласованных освидетельствованиях, принимает этап либо подписывает перечень замечаний.

3. Предстартовое обследование и подготовка

Работы начинаются после фиксации исходных условий и контрольных точек.

3.1 Обследование

• Фото и описание дефектов, трещин, протечек, следов коррозии и плесени.

• Контрольные размеры помещений, проёмов, отметок пола и потолка.

• Состояние электроввода, стояков, вентиляционных каналов, отопительных приборов.

• Проверка условий хранения, маршрутов доставки, отключений и защиты общих зон.

3.2 План качества

Прораб формирует перечень этапов, которые запрещено закрывать без осмотра: гидроизоляция, трассы электрики, трубопроводы, каркасы, закладные, тёплый пол, утепление.

3.3 Допуск к началу

Наличие договора, ТЗ/проекта, согласованной сметы, графика, ответственных, журналов и правил безопасности. Неясные решения оформляют запросом и не выполняют до ответа.

Исходное состояние	Акт + обзорные и узловые фото	До демонтажа
Размеры и отметки	Обмерный лист	До заказа изделий
Инженерные вводы	Схема + доступные параметры	До проектирования трасс

4. Демонтаж, конструкции и основания

После демонтажа проверяют фактическое состояние, затем принимают основания под последующие слои.

4.1 Демонтаж

• Сверить границы демонтажа; защитить сохраняемые конструкции и инженерные линии.

• Не затрагивать несущие элементы и общедомовые сети без проектного решения и необходимых согласований.

• После вскрытия обновить дефектную ведомость и объёмы только через согласование.

4.2 Перегородки и каркасы

• Положение осей и проёмов, вертикальность, шаг элементов, крепления и закладные.

• Заполнение полостей, акустические/огнезащитные решения и фото до обшивки.

4.3 Основания

• Прочность, чистота, влажность и совместимость основания с материалом следующего слоя.

• Локальные пустоты, отслаивания, трещины и загрязнения устраняют до грунтования.

Демонтаж	Осмотр, сверка проекта, фото	Нет неучтённых повреждений
Каркас/закладные	Рулетка, уровень, фото узлов	Соответствие проекту и креплениям
Основание	Осмотр, простукивание, измерение влажности при необходимости	Готовность по карте материала

5. Электромонтажные и слаботочные работы

Инженер ЭОМ проверяет трассы, защиту и результаты испытаний до закрытия.

5.1 До монтажа

• Схема групп, расчёт нагрузок, аппараты защиты, места щита и точек.

• Совместимость с мокрыми зонами, отоплением, водопроводом и будущим крепежом.

5.2 В процессе

• Маркировка кабелей и линий; целостность оболочек; радиусы изгиба; крепление и защита проходок.

• Разделение силовых и слаботочных линий по проекту; доступность соединений.

• Фото трасс с привязкой до штукатурки, стяжки или обшивки.

5.3 Испытания

До подачи под нагрузку оформляют результаты проверок непрерывности защитных проводников, сопротивления изоляции, полярности, срабатывания защитных устройств и функциональной проверки по проекту и ГОСТ Р 50571.16. Работы выполняет допущенный специалист.

Электромонтажник	Самоконтроль и маркировка	Предъявление прорабу
Прораб	Фото, трассы, комплектность	Вызов инженера ЭОМ
Инженер ЭОМ	Протоколы / отметка допуска	Разрешение на закрытие

6. Водоснабжение, канализация и отопление

Инженер ВК и специалист по отоплению принимают сети до зашивки и чистовой отделки.

6.1 Водоснабжение

• Материал и диаметры по проекту; коллекторы и запорная арматура доступны.

• Крепления, компенсация, теплоизоляция и защита от конденсата выполнены по системе производителя.

• Испытание герметичности проводят до закрытия; параметры и продолжительность фиксируют в акте.

6.2 Канализация

• Уклоны, направление раструбов, крепления, ревизии и отсутствие обратных уклонов.

• Функциональный пролив и осмотр всех соединений; трассы фотографируют с привязкой.

6.3 Отопление

• Работы с общедомовой системой — только после согласованного отключения и допуска.

• Положение приборов, арматуры, воздухоотводчиков; испытание и балансировка в предусмотренном объёме.

Трубопроводы	Фото, схема, акт испытания	Прораб + инженер ВК
Канализация	Отметки/уклоны, фото, пролив	Прораб + инженер ВК
Отопление	Схема, испытание, согласование	Прораб + профильный инженер

7. Вентиляция, кондиционирование и гидроизоляция

Профильный инженер подтверждает работоспособность систем; мокрые зоны принимаются до облицовки.

7.1 Вентиляция и ОВиК

• Не перекрывать существующие каналы; обеспечить приток и доступ к обслуживанию.

• Проверить воздуховоды, соединения, изоляцию, дренаж и электропитание оборудования.

• После монтажа — функциональные режимы, отсутствие нештатного шума/вибрации, параметры по проекту.

7.2 Гидроизоляция

• Подготовка основания, непрерывность слоя, углы, вводы, примыкания и подъём на стены.

• Толщина/расход и межслойная выдержка — по техкарте производителя.

• До плитки оформить фото и акт; при предусмотренном проектом испытании — выдержать контрольный налив.

7.3 Тёплый пол

До и после укладки/заливки фиксируют схему, сопротивление и целостность. Датчик и соединения размещают по инструкции производителя.

8. Штукатурка, стяжка, ГКЛ и подготовка

Геометрию оценивают только измерительным инструментом и по согласованному классу качества.

8.1 Штукатурные поверхности

• Материал, грунт и маяки совместимы; соблюдены толщина слоя и условия высыхания.

• Плоскость, вертикальность, углы и проёмы проверяют правилом, уровнем и шаблонами.

• Допуски принимают по проекту и СП 71.13330.2017 с актуальными изменениями; класс качества фиксируют в ТЗ.

8.2 Стяжка и пол

• Отметки, толщина, деформационные разделения, плоскость и прочность.

• Влажность перед покрытием измеряют способом, указанным производителем покрытия.

8.3 Гипсокартон

• Каркас, шаг, крепления, закладные, изоляция и инженерные трассы принимают до обшивки.

• После обшивки — швы, плоскость, отсутствие повреждений и готовность к финишу.

Плоскость/вертикаль	Правило, уровень, лазер	Карта замеров
Влажность основания	Калиброванный влагомер / метод системы	Протокол перед покрытием
Закладные и трассы	Осмотр + фото с масштабом	Акт скрытых работ

9. Плитка, окраска, обои и напольные покрытия

Чистовую отделку принимают при штатном освещении и после технологической выдержки.

9.1 Плитка

• Раскладка, направление, подрезки и ревизионные доступы сверяются до укладки.

• Плоскость, швы, примыкания, заполнение клеем в требуемом системой объёме; отсутствие пустот в критических зонах.

• Силиконовые и деформационные швы не заменяют цементной затиркой.

9.2 Окраска и обои

• Поверхность сухая, обеспыленная; согласованы цвет, степень блеска и пробный выкрас.

• Проверка равномерности, стыков, пятен и дефектов выполняется с согласованной дистанции и при штатном освещении, без направленного “проявочного” света, если иное не задано.

9.3 Полы

• Акклиматизация материала, влажность, зазоры и основание — по инструкции системы.

• Проверяют рисунок, стыки, отсутствие качания, повреждений и загрязнений.

10. Двери, окна, сантехника и встроенные элементы

На финальном монтаже оценивают геометрию, крепление, регулировку и сохранность отделки.

10.1 Двери и окна

• Размеры проёмов проверены до заказа; монтажные швы и крепления доступны для контроля.

• Створки работают без заеданий, зазоры равномерны, уплотнения непрерывны, поверхности без повреждений.

• Оконные монтажные узлы — по проекту и применимым требованиям ГОСТ 30971; изделия ПВХ — по спецификации и ГОСТ 30674.

10.2 Сантехнические приборы

• Надёжность крепления, доступ к арматуре, герметичность подключений и работоспособность слива.

• После функциональной проверки соединения осматривают повторно.

10.3 Встроенная мебель и оборудование

Привязки, закладные, электрика, вентиляционные зазоры и сервисные доступы сверяют до установки. Финально проверяют фасады, механизмы и безопасность крепления.

11. Итоговая приёмка, дефекты и передача

Итог — не только визуально готовое помещение, но и полный комплект подтверждений.

11.1 Предварительная приёмка

• Прораб проводит внутренний осмотр, закрывает собственные замечания и готовит объект.

• Строительный контроль выполняет выборочные измерения, функциональные пробы и проверяет документы.

11.2 Совместная приёмка

• Сверка объёма со сметой и изменениями; осмотр поверхностей и узлов; проверка оборудования.

• Замечание содержит место, описание, критерий, ответственного и срок. Фото дополняет, но не заменяет запись.

11.3 Классификация

Критическое несоответствие влияет на безопасность или скрывает непроверенный узел — этап не принимается. Существенное мешает назначению. Незначительное не мешает эксплуатации, но устраняется в согласованный срок.

11.4 Комплект передачи

• Акты и ведомость замечаний; исполнительные схемы; протоколы испытаний; инструкции и паспорта; гарантийные документы; перечень материалов/цветов для обслуживания.

Принято	Критерии выполнены, комплект документов передан	Акт приёмки
Принято с замечаниями	Замечания не препятствуют безопасной эксплуатации	Акт + ведомость
Не принято	Есть критические/существенные несоответствия	Ведомость + повторная проверка

12. Нормативная база и формы записей

Перед применением ответственный проверяет актуальность редакций и применимость документа к конкретному объекту.

12.1 Основные документы

• СП 48.13330.2019 «Организация строительства» — организация контроля и документации.

• СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» — производство и контроль отделочных работ.

• СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий».

• СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

• СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

• ГОСТ Р 50571.16 — испытания низковольтных электроустановок; ГОСТ 30971 — монтажные швы окон; ГОСТ 30674 — оконные блоки ПВХ.

12.2 Правило актуальности

Используется редакция, действующая для объекта и указанная в проектной/договорной документации, включая утверждённые изменения. Перечень уточняет инженер ПТО.

12.3 Минимальные формы

• Ф-01 Акт исходного обследования.

• Ф-02 Лист входного контроля материалов.

• Ф-03 Акт освидетельствования скрытых работ.

• Ф-04 Карта операционного контроля этапа.

• Ф-05 Ведомость несоответствий и корректирующих действий.

• Ф-06 Итоговый чек-лист и акт приёмки.

12.4 Источники

Официальный каталог документов Минстроя России: minstroyrf.gov.ru/docs/. Проверка актуальности — перед выпуском рабочей версии для объекта.